

SEKOR	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-PROJEKTOWE PRACOWNIA PROJEKTOWA inż. Jerzy Kobyliński	
	03-699 WARSZAWA ul. UZNAMSKA 18 pocztą: jerzy@sekor.lh.pl ; tel. + 48 604 527 814	

Inwestor:	TEATR NA TARGÓWKU 03 - 536 WARSZAWA ul. Kołowa 20	
Biurowie proj.:	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-PROJEKTOWE „SEKOR” 03-699 WARSZAWA ul. UZNAMSKA 18	
Opracowanie:	PRZEDMIAR ROBÓT DO WYTICZNYCH IZOLACJI CZĘŚCI KAT. OBIEKTU: XIII PODZIEMNEJ ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ PRZY WEJŚCIU BOCZNYM DO TEATRU	
Branża:	BUDOWLANA	
Opracowała:	MAŁGORZATA TOKARSKA	
Data:	GRUDZIEŃ 2022 r.	

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJA PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNEGO I WODOCIĄGOWEGO W CELU ICH LEGALIZA-
CJI
ADRES INWESTYCJI : TEATR NA TARGÓWKU , 03 - 536 WARSZAWA ul. Kołowa 20
INWESTOR : TEATR NA TARGÓWKU
ADRES INWESTORA : 03 - 536 WARSZAWA ul. Kołowa 20
BRANŻA : BUDOWLANA. Izolacja sciany zewnętrznej

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Małgorzata Tokarska
DATA OPRACOWANIA : 18.11.2022r

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
18.11.2022r

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Izolacja pionowa sciany budynku			
1	KNR 2-31	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
d.1	0807-01	45	m ²	45.00	
				RAZEM	45.00
2	KNR-W 4-01	Wykopy o ścianach pionowych w gruncie kat. III przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów	m ³		
d.1	0104-02	16*3*2.5	m ³	120.00	
				RAZEM	120.00
3	KNR-W 4-01	Umocnienie pełne ścian wykopów o szerokości do 1.0 m i głębokości do 3.0 m wraz z rozbiórką elementami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. I-IV	m ²		
d.1	0108-01	16*2.5	m ²	40.00	
				RAZEM	40.00
4	KNR-W 4-01	Umocnienie pełne ścian wykopów o głębokości do 3.0 m wraz z rozbiórką elementami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. I-IV - dodatek za każdy rozpoczęty 1.0 m szerokości	m ²		
d.1	0108-04	Krotność = 2 16*2.5	m ²	40.00	
				RAZEM	40.00
5	KNR AT-40	Oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
d.1	0106-02	42	m ²	42.00	
				RAZEM	42.00
6	KNR AT-27	Warstwy ochronne termoizolacyjne izolacji pionowej - ułożenie folii kubełkowej	m ²		
d.1	0305-02	42	m ²	42.00	
	analogia			RAZEM	42.00
7	KNR AT-40	Uszczelnienie dylatacji taśmami klejonymi na bitumiczną masę KMB	m		
d.1	0417-02	26	m	26.00	
				RAZEM	26.00
8	KNR 2-15/	Przepust kablowy	szt.		
d.1	GEBERIT	4	szt.	4.00	
	0316-03			RAZEM	4.00
9	KNR 2-15/	Przejścia szczelne WGC dla rur dn 150 mm	szt.		
d.1	GEBERIT	3	szt.	3.00	
	0316-03			RAZEM	3.00
10	KNR-W 2-18	Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m	kpl.		
d.1	0901-01	4	kpl.	4.00	
				RAZEM	4.00
11	KNR-W 2-18	Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m	kpl.		
d.1	0901-06	4	kpl.	4.00	
				RAZEM	4.00
12	KNR-W 2-18	Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m	kpl.		
d.1	0903-01	3	kpl.	3.00	
				RAZEM	3.00
13	KNR-W 2-18	Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m	kpl.		
d.1	0903-06	3	kpl.	3.00	
				RAZEM	3.00
14	KNR-W 4-01	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III	m ³		
d.1	0105-02	16*3*2.5	m ³	120.00	
				RAZEM	120.00
15	NNRNKB	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm - 50% odzysk	m ²		
d.1	231 0511-02	45	m ²	45.00	
				RAZEM	45.00
16	KNR-W 4-01	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieganych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość 1 km	m ³		
d.1	0109-18	2	m ³	2.00	
				RAZEM	2.00
17	KNR-W 4-01	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieganych konstrukcji na każdy następny 1 km	m ³		
d.1	0109-20	Krotność = 24 2	m ³	2.00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	2.00